

## Eaton Stalen behuizing met lastscheider 25A 3P draaigreep rood/geel vergrend

€ 195,94

|                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Breedte                                             | 150                            |
| Aantal polen                                        | 3                              |
| Hoogte                                              | 135                            |
| Diepte                                              | 200                            |
| Materiaal behuizing                                 | Kunststof                      |
| Beschermingsgraad (NEMA)                            | 12                             |
| Uitvoering van het bedieningselement                | Deurkoppelingsdraaiaandrijving |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                   | IP65                           |
| Kleur bedieningselement                             | Rood                           |
| Bedrijfsspanning (meetspanning)                     | 690.000 - 690.000 V            |
| Nom. continuustroom I <sub>u</sub>                  | 25 A                           |
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I <sub>k</sub> | 50 kA                          |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V                       | 7,5 kW                         |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact                | 1                              |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact            | 1                              |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit                    | Schroefaansluiting             |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact              | 0                              |
| Vergrendelbaar                                      | Ja                             |
| Motoraandrijving geïntegreerd                       | Nee                            |
| Uitvoering als noodstopinrichting                   | Ja                             |
| Uitvoering als hoofdschakelaar                      | Ja                             |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar                | Ja                             |
| Uitvoering als werkschakelaar                       | Ja                             |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V                         | 13 kW                          |
| Geschikt voor bodemmontage                          | Ja                             |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats                   | Nee                            |
| Geschikt voor frontmontage centraal                 | Nee                            |
| Geschikt voor verdelerinbouw                        | Nee                            |
| Geschikt voor tussenbouw                            | Nee                            |
| Max. nom. bedrijfsspanning U <sub>e</sub> bij AC    | 690 V                          |
| Motoraandrijving optioneel                          | Nee                            |

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Uitschakelspoel optioneel</b>         | Nee                                      |
| <b>Apparaatbouwworm</b>                  | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| <b>Nom. continuustroom, AC-21, 400 V</b> | 25 A                                     |
| <b>Uitvoering als omkeerschakelaar</b>   | Nee                                      |
| <b>Toegelaten korte-duur stroom Icw</b>  | 0,64 kA                                  |
| <b>Vloermontage</b>                      | Nee                                      |
| <b>Aantal schakelaars</b>                | 1                                        |
| <b>Nom. continuustroom, AC-23, 400 V</b> | 25 A                                     |
| <b>Schakelvermogen bij 400 V</b>         | 11 kW                                    |
| <b>Model</b>                             | P lastschakelaar                         |
| <b>Met voorbereide bekabeling</b>        | Nee                                      |

